

ため池改修工事

工事名：ため池改修工事（仮称）	発注者：山形県
施工時期：2018年6月	工事場所：山形県
<p>工事概要：本工事はため池の貯水量確保と堤体の耐震性向上を目的とした工事です。同現場には泥土が厚く堆積していたため、貯水量の減少および水質悪化等が問題となっていました。そこで、底泥土の搬出方法について生石灰と高含水泥土改良剤 MT シリーズを比較検討した結果、MT シリーズの方が中性かつ安価に搬出可能であることが確認され、本製品が採用されました。底泥土を高含水泥土改良剤 MT-2 で改良した後、処理土を約 1km 離れた耕作地に即時搬出し、天日乾燥後に嵩上げ盛土として再利用されました。</p>	

現場全景



原泥の状態



MT-2 添加



MT-2 混合



ダンプトラック積込み



処理土排出

