

河道掘削工事

工事名：河道掘削工事（仮称）	発注者：非公表
施工時期：2021年11月	工事場所：静岡県
<p>工事概要：本工事は河川に堆積した土砂を浚渫し河積を確保するための河道掘削工事です。現場は、作業ヤードが非常に狭く浚渫土砂を仮置きしばっ気乾燥するスペースがありませんでした。また、当初は石灰系の材料が検討されておりましたが、保管場所の確保や近隣への飛散が懸念されていました。そこで、高含水泥土改良剤 MT-2 が採用され、浚渫土砂を本製品で改良した後、約 10km 離れた土砂置き場へ即時搬出しました。</p>	

現場全景



掘削状況



原泥の状態



MT-2 混合状況



改良完了



積み込み状況

